RANDO, CARLOS MARIA

Ingeniero Civil
Tel. = 221 5032862
randocm@yahoo.com.ar

La Plata, 24 de marzo de 2026

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA - HOSPITAL ESPAÑOL

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Descripcion del Item
1	**Tareas en zona interior de subsuelo**			
1.1	Limpieza inicial zona de obra	gl	1,00	Limpieza inicial de zona alcanzada por el nuevo estacionamoiento
1.2	Pavimento de H° A° esp 12cm Llaneado - 15m x 70m aprox	m2	1050,00	Pavimento de H° H30, con mallla de Φ 5mm 15cmx15cm. Espesor 12cm. Se considera llaneado mecanico con helicoptero y juntas tomadas. Hormigonado con bomba desde exterior.
1.3	Mampostería Ladrillo Hueco	m2	100,00	Cantidad estimada de sectores que se deben cerrar para el nuevo destino del sector
1.4	Revoque interior y reparaciones	m2	200,00	Cantidad estimada de sectores que se deben cerrar para el nuevo destino del sector
1.5	Pintura interior Muros + Columnas	m2	600,00	Pintura al latex de muros perimetrales de nuevo estacionamoiento
1.6	Pintura interior sobre cielorraso Hormigón	m2	1050,00	Pintura al latex de cielorraso de H° nuevo estacionamoiento
1.7	Escalera Metálica peatonal	un	1,00	Escaler metalica que comunica subsuelo con nivel exterior
~~1.8~~	~~Escalera de H°A° - h 3m~~	~~un~~	1,00	
1.9	Puertas acceso Peatonal metálicas	un	2,00	Consideracion de 2 puertas de chapa
1.10	Paño fijo frente zona escalera peatonal	un	2,00	Consideracion de 1 paño fijo vidriado para iluminacion natural zona escalera

1.11	Portón de acceso para vehículos	un	1,00	Consideracion de 1 poeton de acceso de chapa plegada, sin sistema de apertura mecanica
2	**Tareas exteriores - Acceso a subsuelo**			
2.1	Excavación a maquina y retiro de material	m3	200,00	Excavacion con maquina y retiro de material producido
2.2	Demolición de muro	m2	50,00	Demolicion de muro para generar acceso a estacionamiento
2.3	Demolición de pavimento exterior	m2	150,00	Demolicion de pavimento existente para materuializar rampa acceso
2.4	Pavimento exterior para acceso esp 15cm	m2	200,00	Pavimento de H° H30, con mallla de Φ 5mm 15cmx15cm. Espesor 12cm. Se considera llaneado con helicoptero y juntas tomadas
2.4.a	Hormigón Pobre - base bajo Pavimento	m2	200,00	Base de Item anterior.
~~2.5~~	~~Pilotes para rampa Φ 30cm~~	~~un~~	~~10,00~~	
2.6	Instalación Pluvial	gl	1,00	Adecuacion menor de instalacion pluvial . A definir
3	**Instalación eléctrica - Hospital Español**			
3.1	Instalación de Iluminación zona subsuelo			
	Caño tipo DAISA 3/4"	m	400	
	Cajas ocotgonales chicas Zincadas	u	263	
	Cajas octogonales para sensores zincadas	u	10	
	Accesorios de montaje yconexionado	gl	1	
	Cable Afx unipolar 2.5mm	m	1200	Cable afumex
	Cable Afx 3x2.5 mm + T	m	1000	Cable afumex
	Caja con bornes	u	30	
	Sensores de movimiento	u	10	Para encendido 100% según presencia de personas, En ausencia de personas encienden 30% del total
	Artefacto hermetico 2x18W c/ tubos	u	263	
	Carteles de Salida autonomos	u	15	

	Material menor	gl	1	
3.2	Instalación de tomacorrientes de servicio zona subsuelo			
	Caño tipò DAISA 3/4"	m	120	
	Toma encapsulado 10 A	u	20	
	Caja con bornes	u	20	
	Accesorios de aluminio	gl	1	
	Cable Afx 3x2.5 mm + T	m	250	
	Cable Afx unipolar 2.5mm	m	360	
	Material menor	gl	1	
3.3	Bandeja portacable 300mm + división			
	Bandeja portacable 300mm + division	m	95	
	Accesorios de montaje	gl	1	
3.4	Tablero seccional + alimentador	un	1,00	
	Tablero seccional de estacionamiento	u	1	
	Alimentador 3x35/16 + T	m	120	
	Colocacion de interruptor en TGBT Hospital 4x125A + modificaciones	u	1	
	material menor	gl	1	
3.5	Instalación de detección de incendio			
	Caño tipò DAISA 7/8"	m	400	
	Cajas octogonales para sensores zincadas	u	100	
	Cajas rectangulares para montaje de avisadores, sirenas y modulos zincadas	u	20	
	Accesorios	gl	1	
	Cable Afx 3x2.5 mm + T	m	200	

	Central de incendio convencional	u	1	No incluida central de incendio
	Sensores de humo	u	100	No incluye sensores
	Avisadores manuales	u	20	No incluye avisadores manual
	Sirenas interiores c/ estrobo	u	10	No incluye sirenas
	Progrmacion y PEM	gl	1	
	Cableado incendio	m	1000	
3.6	Barrera de acceso	un	1,00	
	Sistema de barrea de acceso completo con sistema de acceso	gl	1	

NOTAS:

1 - No se incluyo en esta Instancia la Remocion o nuevo soporte de la terna de alimentadores existente

RANDO, CARLOS MARIA
Ingeniero Civil