RANDO, CARLOS MARIA

Ingeniero Civil
Tel. = 221 5032862
randocm@yahoo.com.ar

La Plata, 24 de marzo de 2026

PRESUPUESTO TAREAS HOSPITAL ESPAÑOL

Mediante el presente se cotiza **MANO de OBRA Y MATERIALES** por la ejecución de las unidades descriptas a continuación, realizada en base a la información recibida.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Subtotal
1	**Tareas en zona interior de subsuelo**			**$ 138.815.300,00**
1.1	Limpieza inicial zona de obra	gl	1,00	
1.2	Pavimento de H° A° esp 12cm Llaneado - 15m x 70m aprox	m2	1050,00	
1.3	Mampostería Ladrillo Hueco	m2	100,00	
1.4	Revoque interior y reparaciones	m2	200,00	
1.5	Pintura interior Muros + Columnas	m2	600,00	
1.6	Pintura interior sobre cielorraso Hormigón	m2	1050,00	
1.7	Escalera Metálica peatonal	un	1,00	
~~1.8~~	~~Escalera de H°A° - h 3m~~	~~un~~	~~1,00~~	
1.9	Puertas acceso Peatonal metálicas	un	2,00	
1.10	Paño fijo frente zona escalera peatonal	un	2,00	
1.11	Portón de acceso para vehículos	un	1,00	
2	**Tareas exteriores - Acceso a subsuelo**			**$ 35.299.500,00**
2.1	Excavación a maquina y retiro de material	m3	200,00	
2.2	Demolición de muro	m2	50,00	
2.3	Demolición de pavimento exterior	m2	150,00	
2.4	Pavimento exterior para acceso esp 15cm	m2	200,00	
2.4.a	Hormigón Pobre - base bajo Pavimento	m2	200,00	
~~2.5~~	~~Pilotes para rampa Φ 30cm~~	~~un~~	~~10,00~~	
2.6	Instalación Pluvial	gl	1,00	
3	**Instalación eléctrica - Hospital Español**			
3.1	Instalación de Iluminación zona subsuelo	gl	1,00	
3.2	Instalación de tomacorrientes de servicio zona subsuelo	gl	1,00	**$ 78.573.124,00**
3.3	Bandeja portacable 300mm + división	un	1,00	
3.4	Tablero seccional + alimentador	un	1,00	
3.5	Instalación de detección de incendio	un	1,00	**$ 19.857.228,00**
3.6	Barrera de acceso	un	1,00	**$ 30.495.630,00**

IMPORTE TOTAL	**$ 303.040.782,00**

NOTAS:

1 - Importe total sin impuestos.

2 - Personal con seguro de acidente personal

3 - Cantidades estimadas, ajustables según proyecto ejecutivo final

4 - Presupuesto ajustable según indice CAC

5 - Anticipo y forma de pago a convenir

RANDO, CARLOS MARIA

Ingeniero Civil